



CANCHA DE PADEL
**ESTRUCTURA METALICA/
CLASICA**

“PADEL ESTRUCTURA METALICA”
Modelo de Cancha Ideal para Presupuesto Reducido
Version Estandar Reglamentaria - Ambiente Metropolitano

1	Cristal Templado de 10mm	18 piezas de 3x2 con barrenos avenallados c/u con cantos pulidos. total 108m ² de Cristal
2	Tornilleria y Bujes	Herrajes de Aluminio para los cristales templados
3	Herrajes de Aluminio	Herrajes de aluminio para Cristales Templados
4	Tornilleria	Tronilleria de acero inoxidable, herrajes, cinta tesa
5	Malla Metálica	Paneles de Malla electrosoldada calibre 11 con medida de 5cm x 5cm con marco PTR metalico de 4 1/2 pugada .
6	Marco Corrido de Acero	Soporte de acero para Cristal Superior en Ángulo de 1/4 x 4 con CINTURÓN DE REFUERZO de PTR 2 x 4
7	Elementos Galvanizados	Galvanizado Electrostatico en Malla Metalica
8	Postes para Malla Metalica	12 piezas de 1 1/2 x 3 Calibre 14
9	Pintura Esmalte Premium	Pintura Esmalte Premium en Postes Marco y Malla. La Pintura de Esmalte a Diferencia de la Electrostatica, se le puede dar un mantenimiento de manera mas sencilla (sin necesidad de desmontar la cancha) y económica.
10	Red Profesional Oficial	Red de Nylon Oficial Profesional Reforzada
11	Postes Red Autotensionados	Postes para Red Auto Tensionados con sistema de winch oculto auto tensionado. (para evitar lesiones) 6 años de garantía
12	Iluminación LED	4 Proyectores LED de 300 WATTS *según existencias
13	Material Eléctrico	<u>Incluye: Cableado de postes y perímetro de la cancha, cableado con cable No.12 en un circuito listo para alimentación.</u>
14	Postes de Luz a 7 metros	4 Postes de <u>Tubo Mecánico Cedula 30</u> . Diseño del Poste a Elegir sin costo adicional
15	Pasto Importado Oficial Padel	230m ² de Pasto Sintetico Marca Terza Modelo Padel Pro con 4 Ton. Area Silica Cafe al 90% de la altura. Pegamento especial. Garantía 9 años Decoloración y Degradación.
16	Sistema de Anclaje Reforzado	Anclado por medio de anclas expansivas sujetas a la Trabe perimetral para tener Total Resistencia.
	<i>Adicionales</i>	<i>Incluye: Instalación de la(s) cancha(s), maniobras de descarga del camión, fletes, hospedajes, alimentación, viáticos de personal y supervisión</i>